KAROUŠ 01/19

neperiodický zpravodaj pro odborníky v oblasti koordinace BOZP ve stavebnictví, zadavatele, zhotovitele staveb a nejen pro ně

Úvodní slovo **Důležité informace** **Plánované akce**

Vážení kolegové, přátelé i obchodní partneři, rok 2019 se rozběhl v klidném tempu. Připravili jsme pro vás nové číslo Karouše, ve kterém se dozvíte nové termíny zkoušek a přípravných kurzů, poznatky z praxe a další.. Zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi máme v plném proudu a od samého začátku ledna 2019 školíme, přednášíme, zkoušíme a řešíme nové praktické záležitosti, situace a problém, abychom vám mohli předat relevantní informace a zjištění.

Sníh pomalu ustupuje a my čekáme na novou stavební sezónu, výběrová řízení, nabídky a tržní „boj“.

Chtěla bych vám všem popřát úspěšný rok 2019, jak v osobním tak i profesním životě a těším se na setkání s vámi na seminářích, u zkoušek či jiných odborných konferencích.
Děkuji, že nám zachováváte přízeň, voláte, konzultujete, a vracíte se k nám ☺.

Ing. Eva Grenová, Ph.D.

Dámy a pánové, sotva začal nový rok, hromadí se nám přihlášky na termíny ke zkouškám z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi. Je třeba upozornit, že někteří uchazeči si své termíny rezervují i 10 měsíců dopředu, a proto bych vás chtěla požádat o zodpovědný přístup k rezervaci termínů zkoušek. Bohužel naše kapacity jsou zatím omezeny a my musíme některé uchazeče odmítat, protože máme naplněny kapacity.

***Přípravné kurzy a odborné vzdělávací kurzy** jsou pro všechny kteří se zabývají danou problematikou a chtějí si rozšířit své obzory. A to jak pro kolegy, kteří se teprve ke zkoušce chystají, tak i pro „hotové“ koordinátory, projektanty, zadavatele či zhotovitele staveb, nebo třeba jen nadšence v dané oblasti.*

Aktivně spolupracujeme s kontrolními orgány (SUIP, MPSV), ale také vzdělávacími institucemi (VŠB-TUO) či neziskovými odbornými organizacemi.

Nejbližší volný termín pro přípravný kurz v je 11. – 13. března 2019 v Praze,, a nejbližší termín zkoušek je 25. dubna v Táboře a 15. května 2019 v Praze.

Před každou zkouškou nabízíme třídenní přípravný kurz. Jestli se však zúčastníte celého kurzu, nebo jen jeho části (např. 1 dne), nechám plně na vás.

Je možné se zúčastnit přípravného kurzu kdekoli a zkoušku absolvovat v jiném termínu a městě, než ten který navazuje na přípravný kurz. Uchazeč má tak prostor vše nastudovat a připravit bez stresu a v pohodě.

Další termíny přípravných kurzů, jednodenních seminářů i zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi naleznete na našich webových stránkách www.karoei.cz.

KARO
EXPORT - IMPORT
spol. s r.o.
www.karoei.cz

Hromosvody a jejich odpojení při rekonstrukci střech a fasád budov 1/2

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v naší praxi, jak při výkonu koordinátora BOZP na stavbách, tak i u zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi se setkáváme s problematikou revitalizace panelových domů. A s tím souvisí i problém s odpojením svodů hromosvodů, které jsou vedeny po fasádě budovy.

Při zateplování obvodových stěn panelových domů je kolem domu postaveno lešení. Někdy je toto lešení postaveno kolem celého obvodu panelového domu. A před provedením tepelné izolace stěn je potřeba odpojit svody hromosvodu.

Z praxe znám případy, kdy se svody hromosvodu odpojí a budova se nechá bez ochrany. Kdyby došlo k bouřce a blesk uhodil do takto nechráněné budovy, byl by malér. Jak v takovém případě postupovat?

Podle mého názoru je třeba zachovat ochranu budovy před úderem blesku. To znamená svod hromosvodu, který je veden po fasádě demontovat, přehodit jej přes lešení (tedy tento svod vést po vnější straně lešení aby nám při práci nepřekážel – pozor, lešení není možné použít jako „náhradní“ svod), přisvorkovat jej k lešení (je jasné, že lešení musí být uzemněno) a u zemně tento svod zpětně připojit ke stávajícímu zemnění (přisvorkováním asi 2 m dlouhým spojovacím hromosvodovým lanem). Je jasné, že za bouřky se na tomto lešení nesmí nikdo zdržovat.

Po zateplení fasády, ukotvení svodu do nové fasády a odstranění lešení se svod hromosvodu zpětně připevní ke stávajícímu uzemnění (a provede se revize soustavy).

A jak postupovat, když se bude zateplovat i střecha budovy a je nutné celou hromosvodovou soustavu na střeše demontovat, střechu zateplit a nově provést hromosvodovou soustavu na střeše budovy?

KARO EXPORT - IMPORT
spol. s r.o.
www.karoei.cz

Hromosvody a jejich odpojení při rekonstrukci střech a fasád budov 2/2

V praxi využíváme konstrukce lešení, které je postavené kolem objektu a převyšuje zateplovanou střechu. Na nezbytně nutnou dobu na toto lešení namontujeme jímače a napojíme na svod, který je uzemněn (jako v předchozím případě u zateplení fasády). Je toto řešení správné? Konzultoval jsem tento problém s několika revizními techniky a ne vždy jsme se shodli na jednoznačném řešení.

Jaký názor na toto téma máte Vy – ostatní koordinátorky a koordinátoři? Je mezi námi mnoho zkušených kolegů, kteří se určitě s tímto problémem ve své praxi setkali. Budu rád, když se o svoje zkušenosti s námi podělíte, protože řešení je nutné zahrnout do plánu BOZP.

JoŠt

Dokládání praxe ke zkouškám KOO BOZP

Ke zkouškám z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dokládáme, mimo jiné, potvrzení o vykonání odborné praxe při přípravě nebo realizaci staveb. U zkoušky (tedy kdy jde uchazeč ke zkoušce poprvé) je to určitě v pořádku a ve znění zákona číslo 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ale u zkoušky periodické? V § 10, odst. 2, písm. b) zákon 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů je uvedeno: „Odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 rok, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané při přípravě nebo realizaci staveb“.

Jestliže tedy jdu na zkoušku periodickou, tak už jsem jednou (před pěti lety) zkoušku složil a k této zkoušce jsem také dokládal požadovanou praxi. A tu praxi mně nikdo nevzal. Zákon nehovoří o tom, že musím praxi vykonávat v nějakém časovém horizontu. I když v minulosti (ze zkušenosti vím) se dokládala praxe minimálně 36 měsíců v posledních pěti letech. To ale v současném znění zákona není.

A jaký je názor Vás, našich kolegů a kolegyň?

JoŠt

Nejbližší termíny zkoušek

Zarezervujte si je pro sebe ☺

Zkoušky pro první polovinu roku 2019:

13.3.2019 - zkouška (Praha)
10.4.2019 - zkouška (Ostrava)
25.4.2019 - zkouška (Tábor)
15.5.2019 - zkouška (Praha)
12.6.2019 - zkouška (Ostrava)
19.6.2019 - zkouška (Praha)

Zkoušky pro druhou polovinu roku 2019:

21.8.2019- zkouška (Ostrava)
4.9.2019 - zkouška (Praha)
25.9.2019 - zkouška (Plzeň)
26.10.2019 - zkouška (Ostrava)
20.11.2019 - zkouška (Praha)
11.12.2019 - zkouška (Praha)

Jak jste jistě zaregistrovali, chystá se další novela zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – Stavebního zákona. Na toto téma bychom se chtěli vyjádřit v příštím vydání našeho Karouše. Budeme rádi, když nám své náměty a připomínky zašlete ke zveřejnění na stránkách Karouše.

Kontaktní informace

Ing. Josef Štoudek
josef.stoudek@karoei.cz
Tel: 724 029 890

Ing. Eva Grenová, Ph.D.
eva.grenova@karoei.cz
Tel: 724 323 588

Těšínská 467/147
716 00 Ostrava – Bartovice
IČ: 253 68 397

Eva Štoudková
administrátorka zkoušek a seminářů

www.karoei.cz
www.facebook.com/karoei.cz

Karouš – *starší vydání Karouše naleznete na www.karoei.cz v části Další nabídka*

KARO EXPORT - IMPORT spol. s r.o. www.karoei.cz