KAROUŠ 06/21

neperiodický zpravodaj pro odborníky v oblasti koordinace BOZP ve stavebnictví, zadavatele, zhotovitele staveb a nejen pro ně

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé i obchodní partneři, jaro je (podle kalendáře) v plném proudu, počasí se však stále nechce umoudřit a nechat stavební sezonu bujet v klidu a v pohodě. Neustálé deště znepříjemňují jak stavební práce „naše“, tak i ty, se kterými se ve svém běžném životě potkáváme. Avšak ani my neporučíme větru a dešti, a tak je potřeba tento stav přijmout a přizpůsobit se jak s technologickými, tak i pracovními postupy, samozřejmě ruku v ruce s bezpečností.

Přihlášky k přípravným kurzům a zkouškám z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi zasílejte prosím na můj e-mail eva.grenova@karoei.cz. Aktuální termíny přípravných kurzů i zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi máme vyvěšeny na našich webových stránkách www.karoei.cz. Nejlbižší volné termíny přípravného kurzu a zkoušky jsou:
7. – 9. června 2021 - přípravný kurz Ostrava; 9. června 2021 – zkouška Ostrava
21. – 23. června 2021 - přípravný kurz Praha; 23. června 2021 – zkouška Praha

V dnešním díle Karouše se podíváme na Systém bezpečné práce zdvihacích zařízení. Vyhrazená technická zařízení - Zdvihací zařízení můžeme potkat jak na staveništích, tak i v provozech. Kdo však zpracovává systém bezpečné práce, k čemu slouží, co obsahuje a další informace naleznete níže v textu. Pokud však nebudete souhlasit, či budete chtít něčím doplnit, sdělit vlastní zkušenost, popřípadě navrhnout další téma našeho Karouše, neváhejte se na nás obrátit.

Děkuji, že nám zachováváte přízeň, voláte, konzultujete, a vracíte se k nám ☺.

Ing. Eva Grenová, Ph.D.

Otázkové okénko

V tomto týdnu jsme několikrát konzultovali Oznámení o zahájení prací. Kdo zpracovává, kdy zpracovává, jak se podává, kam se podává, jaký je obsah oznámení, kde je možné jej najít a relativně běžné věci z praxe. Také jste volali, jak postupovat v případě, že podmínky stavby doručení Oznámení o zahájení nesplňují, ale v průběhu prováděných prací se situace změní a z důvodu dříve neplánovaných změn stavba již Oznámení o zahájení prací vyžaduje, i po předání staveniště a zahájení stavebních prací.

KARO EXPORT - IMPORT spol. s r.o. www.karoei.cz

Odpovídá Ing. Eva Grenová, Ph.D.

Obsah Oznámení o zahájení prací je uveden v příloze č. 4 k NV 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Není nic jednoduššího, než předpis překopírovat a vyjádřit se ke každému z bodů. Toto oznámení má za povinnost doručit zadavatel stavby Oblastnímu inspektorátu práce (§15, zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Zákon již dále nehovoří, kdo má oznámení zpracovat, většinou jej zpracovávám já jako koordinátor BOZP, ale nemusí to být pravidlem. Takto zpracované oznámení zašlu zadavateli stavby k vytištění a k podpisu. Zadavatel stavby má povinnost **doručit** oznámení na OIP. Někteří jej zasílají e-mailem, někteří datovou schránkou, doporučeně poštou, a někteří vyzvou koordinátora BOZP, a ten jej osobně vyzvedne a doručí na OIP. Z praxe máme také zkušenost, že někteří zadavatelé vystavují na zpracování, podepsání a doručení oznámení Plnou moc koordinátorovi BOZP. Dle mého názoru není možné zákonnou povinnost smluvně převést na třetí osobu. V případě nesplnění a postihu kontrolního orgánu, se postupuje dle zákona, tedy finanční postih jde zadavateli. Pokud jej zadavatel převede smluvně na třetí osobu je věc další. V první fázi je postihován zadavatel.

I když se jedná o Oznámení o zahájení prací, musí být doručeno na OIP 8 dní před předáním staveniště zadavatelem zhotoviteli. Někdy se stane, že se staveniště předá s předstihem a stavební práce jsou zahájeny o mnoho dní, někdy i týdnů později. I přes to, musí být oznámení doručeno před předáním staveniště.

Jak postupovat, když se podmínky stavby změní, a oznámení nebylo podáno, protože nebylo potřeba? Jednoduše, oznámení dopracujte, uveďte (například formou vysvětlujícího dopisu), důvod doručení oznámení v průběhu stavby a doručte na OIP dodatečně.

Eva Grenová

Systém bezpečné práce

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

v naší praxi se setkáváme s dotazy na použití jeřábů a zdvihacích zařízení na staveništi i v provozech. Použití zdvihacích zařízení, jakožto vyhrazených technických zařízení je upraveno normou ČSN ISO 12 480-1 , kde jsou uvedeny požadavky na rozsah a obsah provozní dokumentace o používání zdvihacích zařízení, tak zvaný Systém bezpečné práce. Tento provozní předpis by měl stanovit způsoby vázání, zavěšování, přepravy a ukládání břemen a také stanovit povinnosti jeřábníků a vazačů na začátku, v průběhu a ukončení činnosti.

V nedávné době jsme se setkali s názorem z praxe, aby systém bezpečné práce, který je ze zákona nutný při provozu jeřábů a zdvihacích zařízení, zpracoval koordinátor BOZP a tento zapracoval do plánu BOZP.

S tímto názorem nemohu souhlasit. Systém bezpečné práce nemůže zpracovat jakýkoliv koordinátor BOZP, protože k tomu nemá jednak oprávnění, není pověřenou osobou, a také k tomu nemá potřebnou dokumentaci. A nenechme se do tohoto problému vmanipulovat. Vždyť jeřáby a zdvihací zařízení se nepoužívají pouze na staveništi, kde je určen koordinátor BOZP. Používají se i v dalších odvětvích (strojírenství, výrobě, těžkém průmyslu, přístavech) a tam koordinátor BOZP není určen.

KARO EXPORT - IMPORT
spol. s r.o. www.karoei.cz

Proto by měl mít koordinátor BOZP povědomí, co že je systém bezpečné práce, co obsahuje a kdo jej zpracovává.

K tomu uvádím níže několik poznámek:

Systém bezpečné práce (ČSN ISO 12480-1) musí být zpracován a dodržován při každé činnosti jeřábu, ať se jedná pouze o jednotlivý zdvih nebo o skupinu opakujících se operací. Toto je dáno právním předpisem. Obdobně se postupuje, je-li jeřáb používán dočasně na stavbě, nebo je-li jeřáb součástí objektu, např. v továrně nebo v přístavu.

Požadavky na provoz jeřábu je nutné doplnit také o přípravu stanoviště, montáž, demontáž a údržbu jeřábu.

Systém bezpečné práce musí obsahovat následující údaje:

• navržení činnosti jeřábu – veškeré činnosti s jeřábem je nutné navrhnout tak, aby byly prováděny bezpečně s přihlédnutím ke všem předvídatelným rizikům. Navržení musí provést pověřené osoby s odpovídajícími zkušenostmi. V případě opakujících se a rutinních činností je možné navržení provést pouze pro úvodní fázi se stanovením periodických kontrol pro zjištění, zda nedošlo ke změnám postupů;

• výběr, zajištění a použití vhodného jeřábu a příslušenství;

• údržbu, prohlídky, inspekce jeřábu a příslušenství;

• zajištění řádně zaškolených a kompetentních osob, které jsou seznámeny se svými povinnostmi a s povinnostmi ostatních účastníků provozu jeřábu;

• odpovídající dozor prováděný zaškolenými a kompetentními osobami s potřebnými pravomocemi;

• kontrolu, zda jsou k dispozici všechny potřebné doklady a dokumentace;

• zákaz nedovolených manipulací po celou dobu používání jeřábu;

• zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při používání jeřábu;

• koordinaci s ostatními spolupracujícími subjekty, které se účastní prací včetně stanovení opatření k zamezení vzniku rizik;

• zajištění komunikačního systému, se kterým budou seznámeny všechny osoby zúčastněné na používání jeřábu (možnost komunikace ve srozumitelném a stejném jazyce).

A pro vaši informaci uvádím další informace, co všechno bude systém bezpečné práce obsahovat:

• Charakteristiku provozu, vybavení organizace (jaké jeřáby jsou používané v organizaci), zodpovědnost a pravomoci jednotlivých osob (od ředitele až po vazače), navržení činnosti zdvihacího zařízení (např. jaké vázací prostředky budou používány a jak bude s břemeny manipulováno), výběr, použití a zajištění vhodných jeřábů a příslušenství, údržbu, prohlídky a inspekce, zajištění kompetentních osob (pověřená osoba, revizní technik zdvihacího zařízení, odborný technik zdvihacího zařízení, jeřábník, vazač, signalista), dozor, kontrolu dokladů a dokumentaci, zakázané manipulace, postup při hlášení a šetření mimořádných událostí, tabulku školení, lhůty revizí a zkoušek, základní související předpisy a normy, rizika).

Z uvedeného je zřejmé, že systém bezpečné práce nemůže zpracovávat koordinátor BOZP (tedy mimo případy, kdy je pověřenou osobou s odpovídajícími zkušenostmi). Mějme tedy tuto informaci na paměti, až nás zase bude někdo přesvědčovat, ať zpracujeme systém bezpečné práce do svého plánu BOZP.

JoŠt

Nejbližší termíny zkoušek

Zarezervujte si je pro sebe ☺

Přípravné kurzy pro letošní rok 2021:

7. – 9. června 2021 - kurz Ostrava

21. – 23. června 2021 - kurz Praha

23. – 25. srpna 2021 – kurz Ostrava

30. srpna 2021–1. září 2021 – kurz Plzeň

6. – 8. září 2021 - kurz Praha

20. – 22. září 2021 - kurz Ostrava

4. – 6. října 2021 - kurz Praha

Zkoušky pro letošní rok 2021:

9. června 2021 – zkouška Ostrava

23.06.2021 – zkouška Praha

25.08.2021 – zkouška Ostrava

1. září 2021 – zkouška Plzeň

8. září 2021 – zkouška Praha

22. září 2021 – zkouška Ostrava

6. října 2021 – zkouška Praha

Razítko koordinátora BOZP na staveništi

Vážení účastníci našich zkoušek z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP. Rádi bychom vám nabídli možnost objednání razítka Koordinátora BOZP s logem naší společnosti. Razítko je možné objednat přes e-mail: eva.grenova@karoei.cz. Je možné vybírat razítko ze dvou provedení. Samonamáčecí a dřevěné.

Kontaktní informace

Ing. Josef Štoudek
josef.stoudek@karoei.cz
Tel: 724 029 890

Ing. Eva Grenová, Ph.D.
eva.grenova@karoei.cz
Tel: 724 323 588

Těšínská 467/147
716 00 Ostrava – Bartovice
IČ: 253 68 397

Eva Štoudková
administrátorka zkoušek a seminářů

www.karoei.cz
www.facebook.com/karoei.cz

Karouš – *starší vydání Karouše naleznete na www.karoei.cz v části Další nabídka*

KARO EXPORT - IMPORT spol. s r.o. www.karoei.cz